
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Etap 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 107430D i 107429D w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową, przebudowy jezdni, istniejących zjazdów i sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej - usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną

ADRES INWESTYCJI : Bartoszków, Gm. Legnickie Pole drogi gminne

INWESTOR : Gm. Legnickie Pole

ADRES INWESTORA : ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole

BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Kłos

DATA OPRACOWANIA : 2016-12-15

mgr inż. **TADEUSZ KŁOS**

nr upr. 17/94/Lw

uprawnienia projektowe, wykonawcze
i kontrolne w spec. instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-12-15

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 9 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR-W 9 0903-01	Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 50 mm ²	km		
		0.2	km	0.200	
				RAZEM	0.200
3	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - z demontażu	słup		
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² z demontażu	km.prz ew. km.prz ew.	0.200	
		0.2			
				RAZEM	0.200
5	KNNR 5 0803-04	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXS _n lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 9 1002-01	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - z demontażu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 9 1005-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku - z demontażu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KSNR 5 0602-01	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. I-II	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 5 1203-05	Odłączania i podłączenie kabla nn o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		4	szt.żył	4.000	
				RAZEM	4.000