

Przedmiar robót

Zabezpieczenie sieci ORANGE w miejscowości Księginice

Budowa: **Etap 2 – zabezpieczenie sieci ORANGE na odcinku dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działce nr 132 i 131 AM-1 obręb Księginice.**

Inwestor: **Gmina Legnickie Pole z siedzibą przy ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole**

ZBIGNIEW GMURSKI

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie: linii, instalacji i urządzeń liniowych.
Nr. ewid. 1233/98/U/

Wartość kosztorysu: zł

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wartość z narzutami
Zabezpieczenie sieci ORANGE w miejscowości Księginice				
1 Etap 2 – zabezpieczenie sieci ORANGE na odcinku dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działce nr 132 i 131 AM-1 obręb Księginice.				
1.1 Element				
1.1.1 KNP 1901/101/1 Wytyczenie trasy dla kabli i kanalizacji kablowej, teren przejrzysty - lokalizacja odcinków do przebudowy	125		m	
1.1.2 KNR 201/701/3(2) Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4' m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8' m	125		m	
1.1.3 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4' m	125		m	
1.1.4 KNKRB 5/614/3 Adap. Wykopy kablowe, układanie rur osłonowych i bloków kablowych ułożenie rur osłonowych z PCV do 110 mm - rura dwudzielna A120 PS	125		m	
1.1.5 KNKRB 5/615/6 Adap. Ułożenie taśmy ostrzegawczej	125		m	
1.1.6 KNR 201/704/3(3) Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4' m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8' m	125		m	
Podsumowanie elementu				Razem
Koszty bezpośrednie				
Ogółem Element				
Podsumowanie rozdziału				Razem
Koszty bezpośrednie				
Razem 1 Etap 2 – zabezpieczenie sieci ORANGE na odcinku dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działce nr 132 i 131 AM-1 obręb Księ...				
				Wartość rozdziału netto:
Podsumowanie kosztorysu				Razem
Koszty bezpośrednie				
Razem				
				Wartość kosztorysu netto:

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	14,075	
2.	Robotnicy grupa I	r-g	287,575	
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			301,65	

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość	Wartość
1.	Piasek naturalny do nawierzchni drogowych	m3	7	
2.	Rura A 120 PS (dzielona)	m	130	
3.	Taśma ostrzegawcza TO-Tkt/10 szer.25cm Uwaga kabel telekomunikacyjny	m	125	
4.	Złączka PVC ciśnieniowa 2-kielichowa 110 mm	szt	37,5	
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):				

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość	Wartość
1.	Samochód samowyladowczy 5-10't (1)	m-g	1	
2.	Samochód skrzyniowy 2.5-4't	m-g	1,3	
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			2,3	