



## URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole

tel. 76 85 82 810, fax. 76 85 82 812

e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl, www.legnickiepole.pl

Legnickie Pole, dnia 03 marca 2017 r.

Znak sprawy: GKil.271.03.2017.R

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – III

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2187D oraz przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej w m. Raczkowa, gm. Legnickie Pole”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na poniższe pytania:

*Pytanie 1: Prosimy Zamawiającego o wskazanie obszaru na planie zagospodarowania terenu, w obrębie, którego zgodnie z pkt. 4 opisu, planowane będzie odtworzenie, pogłębienie i odbudowa skarpu rowu oraz o skorygowanie w tym zakresie przedmiaru robót, poprzez dodanie odpowiednich pozycji kosztorysowych.*

Odpowiedź 1: w ramach zadania planuje się wykonanie robót dot. odmulenia i oczyszczenia rowów na dł. 40m wg poz. nr 10 przedmiaru.

*Pytanie 2: Ze względu na rozbieżności pomiędzy projektami a przedmiarem, prosimy Zamawiającego o:*

- określenie ile zjazdów należy wykonać z kostki kamiennej, a ile z kostki betonowej (na rys 01/D wszystkie zjazdy są z kostki kamiennej) ponadto proszę o podanie powierzchni poszczególnych rodzajów zjazdów,*
- uzupełnienie dokumentacji o konstrukcję nawierzchni drogi gminnej z płyt ażurowych,*
- określenie czy Poz. 43 przedmiaru powinna również zawierać oprócz kosztów transportu również koszty zakupu humusu?*
- określenie, z jakiego materiału ma zostać wykonana podsypka pod projektowaną nawierzchnię z kostki kamiennej,*
- określenie, jakim materiałem należy uzupełnić otwory w płytach betonowych typu JUMBO, czy został on uwzględniony w przedmiarze?*
- uzupełnienie przedmiaru o podsypkę pod studniami i wpustami ulicznymi,*
- rozdzielenie w przedmiarze robót krawężników wystających i wtopionych na te układane samodzielnie i te układane przy ścieku, uzupełnienie części rysunkowej o wymiary ław oraz o potwierdzenie konieczności zastosowania ławy prostej pod obrzeżami przy skarpie oraz uzupełnienie przedmiaru.*

Odpowiedź 2:

- Roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót tj: jeden zjazd z kostki granitowej na drogę gminną (dz. nr 297) oraz trzy zjazdy z kostki betonowej zgodnie z opisem technicznym – poz. 37, poz. 38,
- Konstrukcję drogi gminnej z płyt ażurowych należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót poz. 32,35,39,

Sprawę prowadzi:

Marta Krynicka - Ochman - referat GKil

tel.: 76/ 85-82-848, e-mail: remonty@legnickiepole.pl

- c) Pozycja nr 43 w starym przedmiarze, a w obecnym ozn. nr 46, dotyczy rozścielenie humusu wraz z kosztami jego pozyskania,
- d) Podsypkę pod kostkę kamienną należy wykonać z miału kamiennego - zgodnie z przedmiarem robót poz. 38,
- e) Płyty Jombo należy wypełnić miałem kamiennym, zgodnie z przedmiarem robót poz. 39,
- f) Należy przewidzieć podsypkę pod studniami i wpustami zgodnie z załączonym przedmiarem,
- g) W przedmiarze robót wydzielono krawężniki wystające i zatopione, pod obrzeżem wykonać podsypkę. Na projektowanym chodniku nie przewiduje się możliwości parkowania pojazdów wobec tego obrzeże należy wykonać wg KPED 03.13, zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym oraz przedmiarem robót poz. nr 43.

*Pytanie 3: W załącznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono tylko uzgodnienia branżowe z Orange i GZGK w Legnickim Polu. Ze względu na małą czytelność mapy nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy jest ryzyko kolizji z siecią elektroenergetyczną. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o opublikowanie uzgodnienia branżowego z zarządcą sieci elektroenergetycznej lub protokołu z narady ZUDP.*

Odpowiedź 3: Zamawiający publikuje na stronie [www.przetargi.legnickiepole.pl](http://www.przetargi.legnickiepole.pl) protokół z narady ZUDP.

*Pytanie 4: Prosimy Zamawiającego o określenie sposobu zagospodarowania obszaru terenu za projektowanym obrzeżem. W chwili obecnej na wysokości działki nr 131/2 – budynek nr 5, na łuku drogi za rowem istnieje wysoka skarpa, natomiast na przekroju B-B, po wykonaniu chodnika, projektant za obrzeżem przewidział teren płaski. W związku z powyższym proszę o skorygowanie rysunków 02/D o sposób dowiązania się do sąsiednich działek wraz z przedmiarem w zakresie ilości robót ziemnych i technologii ich wykonania.*

Odpowiedź 4: Projektowany chodnik nie swoim zakresem nie wchodzi w istniejącą skarpe. Dodatkowo należy wykonać formowanie skarpy zgodnie z poz. nr 17.

*Pytanie 5: W celu właściwego oszacowania ilości robót ziemnych zwracam się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie projektu o przekroje poprzeczne szczegółowe z ilością wykopów i nasypów.*

Odpowiedź 5: Dział nr 3 Roboty ziemne w przedmiarze swoim zakresem obejmują roboty ziemne związane z planowanym chodnikiem.

*Pytanie 6: Prosimy Projektanta o potwierdzenie, że czy trasa projektowanej kanalizacji deszczowej przebiega w dnie istniejącego rowu i określenie czy w związku z tym nie trzeba będzie przewidzieć konieczności wymiany gruntu pod zaprojektowaną podsypką dla rurociągów i studni.*

Odpowiedź 6: Pod projektowaną siecią kanalizacji deszczowej należy przewidzieć usunięcie humusu oraz wykop zgodnie z poz. nr 10

*Pytanie 7: W przedmiarze projektant przewidział rozbiórkę umocnienia skarp z płytek betonowych 50x50cm w rowie. Na początkowym odcinku rowu skarpy są również umocnione kostką kamienną. Prosimy Zamawiającego o określenie czy kostkę kamienną również należy rozebrać, podanie ilości kostki kamiennej oraz określenie sposobu zagospodarowania po rozbiórce – wywóz na wysypisko czy przekazanie Inwestorowi wraz z określeniem sposobu transportu i odległości.*

Odpowiedź 7: Uściślono przedmiar robót dot. rozbiórki kostki kamiennej oraz wywozu elementów granitowych. Skorygowany przedmiar robót Zamawiający publikuje na stronie [www.przetargi.legnickiepole.pl](http://www.przetargi.legnickiepole.pl).

*Pytanie 8: W przedmiarze projektant przewidział rozbiórkę słupków betonowych – pozostałość po barierce. Po wizji w terenie stwierdzono, iż słupki są granitowe. Czy w związku z powyższym słupki należy potraktować, jako gruz i wywieźć na wysypisko?*

Odpowiedź 8: Rozbiórka dotyczy słupków granitowych. Słupki wywieźć na teren GZGK w Legnickim Polu zgodnie z załączonym przedmiarem. Skorygowany przedmiar robót Zamawiający publikuje na stronie [www.przetargi.legnickiepole.pl](http://www.przetargi.legnickiepole.pl).

*Pytanie 9: Prosimy Zamawiającego o wskazanie na planie zagospodarowania istniejącego przepustu z płyt granitowych, przeznaczonych do rozbiórki oraz potwierdzenie, że przepust z płyt granitowych ma zostać wywieziony na wysypisko, a nie np. przekazany na miejsce wskazane przez Inwestorowi.*

Odpowiedź 9: Pozostałości po rozbiórce mają być wywiezione zgodnie z załączonym skorygowanym przedmiarem robót. Skorygowany przedmiar robót Zamawiający publikuje na stronie [www.przetargi.legnickiepole.pl](http://www.przetargi.legnickiepole.pl).

*Pytanie 10: Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji o STWiOR i informacji BIOZ dla części sanitarnej – odwodnienie oraz o rysunki - profile podłużne przykanalików.*

Odpowiedź 10: Dokumentacja techniczna została uzupełniona o STWiOR dla branży sanitarnej, informacja BIOZ została skorygowana dla całego zadania. Układ przykanalików znajduje się na planszy PZT a układ wysokościowy został przedstawiony w formie tabelarycznej. Zamawiający publikuje na stronie [www.przetargi.legnickiepole.pl](http://www.przetargi.legnickiepole.pl) STWiOR – branża sanitarna, informację BIOZ oraz tabelę – zestawienie rzędnych.

*Pytanie 11: Ze względu na rozbieżności w przedmiarze robót i brak informacji w opisach projektowych prosimy o określenie sposobu zagospodarowania usuniętego humusu. W poz. 9 humus zostaje usunięty w ramach zwykłych robót ziemnych i wywieziony na składowisko, a w poz. 43 przewidziano rozścielenie humusu gr. 10 cm pod trawinki. W związku z powyższym proszę o informację czy istniejący humus ma zostać wywieziony na wysypisko, czy przeniesiony na miejsce wskazane przez Inwestora, czy może zostać wykorzystany i wbudowany na miejscu?*

Odpowiedź 11: Pozycja nr 46 w skorygowanym przedmiarze dotyczy rozścielenie humusu wraz z kosztami jego pozyskania, jednak możliwe jest wykorzystanie humusu z rozbiórki, po akceptacji Inspektora Nadzoru.

*Pytanie 12: Wpicie projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano do istniejącego przepustu zabudowanego ścianką betonową, która była wykonana, jako wylewana na miejscu. Istniejąca ścianka nie jest ścianką typu prostego, jest załamana zgodnie z kształtem zjazdu. Ponadto w przedmiarze robót brak jest pozycji związanych z robotami rozbiórkowymi istniejącej ścianki. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie przez Projektanta konieczności rozbiórki starej ścianki i posadowienie nowej typu prostego, co będzie miało wpływ na zmniejszenie łuku na istniejącym zjeździe oraz odpowiednie do zakresu uzupełnienie przedmiaru robót i opis technologii robót.*

Odpowiedź 12: Do wyceny należy ująć wykonanie nowej ścianki. Ewentualne wykorzystanie starej ścianki podejmie Inspektor Nadzoru po odkopaniu i sprawdzeniu jej stanu.

*Pytanie 13: Czy przy wykonywaniu ław pod krawężniki i ścieki będzie konieczność częściowej rozbiórki nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kostki granitowej? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje kosztorysowe uwzględniające również sposób uszczelnienia połączenia pomiędzy istniejącymi i projektowanymi elementami.*

Odpowiedź 13: Remont cząstkowy – rozbiórka i odtworzenie, ujęto w skorygowanym przedmiarze robót poz. 52, 53. Skorygowany przedmiar robót Zamawiający publikuje na stronie [www.przetargi.legnickiepole.pl](http://www.przetargi.legnickiepole.pl).

*Pytanie 14: Prosimy o sprawdzenie poprawności ilości podsypki pod rury i studnie. Czy nie będą one wykonywane na całej szerokości wykopu?*

Odpowiedź 14: Podsypkę sporządzić na całej szerokości wykopów.

*Pytanie 15: Prosimy Zamawiającego o podanie prawidłowej ilości rur DN400 (opis w projekcie – 193,5m, a na rys. profilu 186,5m) i skorygowanie przedmiaru.*

Odpowiedź 15: Do wyceny należy przyjąć ilości zgodnie z załączonym skorygowanym przedmiarem robót oraz nowym opisem branży sanitarnej. Zamawiający publikuje na stronie [www.przetargi.legnickiepole.pl](http://www.przetargi.legnickiepole.pl) skorygowany przedmiar robót oraz nowy opis branży sanitarnej.

*Pytanie 16: Ze względu na brak w dokumentacji, prosimy Zamawiającego o informację z jakiego materiału jest rura przepustowa, w którą należy się wpiąć (ozn. Wyl) oraz w jaki sposób należy wykonać połączenie.*

Odpowiedź 16: Wpicie ma nastąpić do istn. przepustu. Połączenie wykonać zgodnie z nowym opisem technicznym branży sanitarnej. Zamawiający publikuje na stronie [www.przetargi.legnickiepole.pl](http://www.przetargi.legnickiepole.pl) skorygowany przedmiar robót oraz nowy opis branży sanitarnej.

*Pytanie 17: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie lub odpowiednie skorygowanie przedmiaru robót:*

a) Poz. 9

— koryto pod zjazd na drogę gminną wysokość 55cm, w opisie 44cm

— studzienki (wpusty) – wg obliczeń śr. głębokość wraz z podsypką to 1,68m – proszę sprawdzić poprawność obmiaru

— studnie – czy wysokość wykopu pod studnie 1,5m jest poprawna skoro idziemy w istniejącym rowie?

---

Sprawę prowadzi:

Marta Krynicka - Ochman - referat GKil

tel.: 76/ 85-82-848, e-mail: [remonty@legnickiepole.pl](mailto:remonty@legnickiepole.pl)

- b) Poz. 21 – czy opisy pozycji przedmiarowych są właściwe
- c) Poz. 22 – czy należy zastosować studzienki ściekowe z syfonem – niezgodność z opisem
- d) W przedmiarze brak ław pod obrzeżem,


Odpowiedź 17:

- a) Poz. 9, (w nowym skorygowanym przedmiarze poz. nr 10)
  - prawidłowa głębokość to 44 cm, skorygowano przedmiar robót – poz. nr 10,
  - średnia głębokość wpustów to ok. 1,1 m, a średnia głębokość studni na sieci to ok. 1,31 m . Przyjmuje się wykonywanie wykopów dla sieci o szer. 1,2 m, dla przykanalików szer. 1,0 m.
  - szerokość wykopów pod studzienki DN1000 - 2,0 m, pod studzienki DN500 – 1,5 m. Wykop pod studnie  $1,31 + 0,15 = 1,46$  m,
- b) Opisy z pozycji 21 zostały skorygowane i dotyczą studni i studzienek. W skorygowanym przedmiarze jest to pozycja nr 24. Skorygowany przedmiar robót Zamawiający publikuje na stronie [www.przetargi.legnickiepole.pl](http://www.przetargi.legnickiepole.pl).
- c) Należy zastosować studzienki uliczne bez syfonu.
- d) Obrzeża wykonać zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

Załączniki:

- 1) Skorygowany przedmiar robót
- 2) Opis techniczny branży instalacyjnej – odwodnienie
- 3) Tabela – zestawienie rzędnych przykanalików
- 4) Informacja BIOZ dla całego zakresu
- 5) STWiOR dla branży instalacyjnej
- 6) Protokół z narady ZUDP

Z up. Wójta Gminy Legnickie Pole

  
Anna Wołyńiec

---

Sprawę prowadzi:

Marta Krynicka - Ochman - referat GKil

tel.: 76/ 85-82-848, e-mail: [remonty@legnickiepole.pl](mailto:remonty@legnickiepole.pl)