



URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole

tel. 76 85 82 810, fax. 76 85 82 812

e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl, www.legnickiepole.pl

Legnickie Pole, dnia 27 lipca 2016 r.

Znak sprawy: GPII.271.39.2016/R

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – II

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu pn. "Gniewomierz – Bartoszków droga dojazdowa do gruntów rolnych, gmina Legnickie Pole".

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na poniższe pytania:

Pytanie nr 1) Ze względu na rozbieżność między przedmiarem a opisem technicznym prosimy Zamawiającego o określenie jakie kruszywo winno być użyte do wykonania podbudowy konstrukcji jezdni.

Odpowiedź nr 1) Zamawiający będzie wymagał zastosowania do podbudowy pod konstrukcję jezdni kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm oraz wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm natomiast nawierzchnie poboczy należy wykonać w 30% z materiału z rozbiórki istniejącej nawierzchni przebudowywanej drogi, a pozostałe 70% z kruszywa granitowego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm.

Pytanie nr 2) Ze względu na rozbieżność między przedmiarem a opisem technicznym prosimy Zamawiającego o określenie ilości nasypu oraz wskazanie miejsca, w którym występuje.

Odpowiedź nr 2) Na przedmiotowym zadaniu nie przewiduje się występowania nasypu.

Pytanie nr 3) W projekcie budowlanym określono, iż istniejąca droga posiada nawierzchnię z kruszywa kamiennego, a w przedmiarze robót część warstwy osączającej ma być wykonana z urobku z korytowania. Zwracam się z prośbą o określenie z jakiego materiału i w jakich ilościach ma być wykonana w-wa odsączająca.

Odpowiedź nr 3) Warstwa odsączająca pełniąc również funkcję warstwy odcinającej ma za zadanie dostosowanie podłoża rodzimego do grupy nośności G1. Do jej wykonania należy przyjąć 80% materiału rodzimego z wykopu oraz 20% nowej warstwy wykonanej zgodnie z D-04.04.02.

Z up. Wójta
Kierownik Referatu Planowania i Infrastruktury
Komunalnej i Zagospodarowania odpadów
Anna Katarzyna Wołyniec