



URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole
tel. 76 85 82 810, fax. 76 85 82 812
e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl, www.legnickiepole.pl

Legnickie Pole, dnia 27 lipca 2016 r.

Znak sprawy: GPIL.271.33.2016/R

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – V CZĘŚĆ II – EKRANY AKUSTYCZNE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica- Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka, gm. Legnickie Pole na odcinku od km 1+306 do km 2+258 oraz posadowienie ekranów akustycznych przy drodze powiatowej nr 2176D relacji Legnica – Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na poniższe pytania dotyczące CZĘŚCI II – EKRANY AKUSTYCZNE.

Pytanie nr 24) Czy po stronie Wykonawcy jest wykonanie badań akustycznych przed i po realizacji?

Odpowiedź nr 24) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań akustycznych przed i po zakończeniu zadania. Wyniki badań należy przedłożyć Zamawiającemu. Zamawiający publikuje skorygowany w tym zakresie przedmiar.

Pytanie nr 25) Dokumentacja geotechniczna jest niekompletna, nieprecyzyjna i niewystarczająca. Niekompletna ponieważ w części opisowej jest informacja o wykonaniu 8 odwiertów, natomiast dalej zamieszczono karty tylko dwóch odwiertów. Nieprecyzyjna ponieważ dokumentacja nie zawiera planu z naniesioną lokalizacją wykonania badań. Niewystarczająca, ponieważ głębokość odwiertów wynosi 2,0 m natomiast długość zaprojektowanych pali SPD wynosi 5,50 m. Wg Projektu budowlanego ekranów akustycznych w podłożu gruntowym występują piaszki w stanie zagęszczonym ($I_D > 0,67$). Zagęszczone piaszki są bardzo niekorzystne z punktu widzenia możliwości technicznych wykonania pali przemieszczonych o długości 5,50 m. Z uwagi na bardzo duże prawdopodobieństwo braku możliwości przewiercenia zagęszczonego piasku w technologii SPD, prosimy o zgodę na zaprojektowanie i wykonanie pali wierconych CFA Ø600 mm.

Odpowiedź nr 25) Przed wykonaniem pali należy wykonać dokładne badanie gruntu w miejscu posadowienia ekranów akustycznych (min. dwa otwory o głębokości 6m każdy). Koszt tych badań należy uwzględnić w wycenie. Jeśli z badań wyniknie potrzeba zmiany typu pali na CFA – zostanie to uwzględnione w rozliczeniu końcowym - powykonawczym. Zamawiający publikuje skorygowany w tym zakresie przedmiar.

Pytanie nr 26) W wyjaśnieniach treści SIWZ z 21.07.2016 r., na pytanie nr 3 udzielono odpowiedzi, cyt.: „żeberka słupów można przyspawać na montażu, po ustawieniu podwalin”. Nie ma możliwości wykonania złączy spawanych zgodnie z projektem, po montażu podwalin. - Brak dostępu do złączy. Ponadto prowadzenie prac spawalniczych na budowie, po zamontowaniu ceowników z żywic oraz płyt Plexiglas będzie pożarowo niebezpieczne. Proszę też uwzględnić brak dostępu do powierzchni słupów w celu odtworzenia powłok antykorozyjnych w obrębie strefy wpływu ciepła po wykonaniu złączy spawanych. Prosimy o zgodę na przeprojektowanie słupów na etapie projektu roboczego.

Odpowiedź nr 26) Zamawiający zmienia sposób mocowania rygli do słupów np. przez zastąpienie żeberka stalowych w słupach żebrami z kątownika – przykręcanymi na śruby lub bezpośredni montaż rygli do słupa na śruby. Szczegółowe rozwiązanie mocowania rygli do słupów należy uzgodnić z Zamawiającym. Zmiana mocowania zostanie uwzględniona w rozliczeniu końcowym – kosztorysie powykonawczym.

Sprawę prowadzi:

Anna Wołyniec - kierownik referatu PIKiZO

tel.: 76/ 85-82-848, e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl

Zamawiający wprowadza zmiany (oznaczone na czerwono):

1) w SIWZ:

- a) w rozdziale IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA, dział 4.1. otrzymuje brzmienie:
„4.1 Termin wykonania zadania określonego w rozdziale III SIWZ :
dla CZĘŚCI I – PRZEBUDOWA DROGI - 5 (pięć) miesięcy licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu robót,
dla CZĘŚCI II – EKRANY AKUSTYCZNE – 3 (trzy) miesiące od dnia protokolarnego przekazania terenu robót.”
- b) w rozdziale V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU [...], dział 5.1. pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:
„ a) dla CZĘŚCI I - PRZEBUDOWA DROGI - kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: minimum 6 - letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami drogowymi, polegającymi na budowie lub przebudowie drogi, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, wpisanym na listę członków izby samorządu zawodowego i ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji,”
- c) w rozdziale XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT, w dziale 11.5 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„Nie otwierać przed dniem 08 sierpnia 2016 r. przed godz. 10:15”
- d) w rozdziale XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, dział 12. 3 i w dziale 12.4 pkt 1 otrzymują brzmienie:
„12.3 Termin składania ofert upływa w dniu 08 sierpnia 2016 r. do godz. 10:00.
12.4 Tryb otwarcia ofert:
1) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 08 sierpnia 2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.”
- e) w rozdziale XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ[...] dział 14.1 lit. B otrzymuje brzmienie:
„B. W kryterium TERMINU GWARANCJI I RĘKOJMI punkty poszczególnym ofertom będą przyznawane zgodnie z poniższym wzorem:
$$G = \frac{X_o - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \times 20$$

Gdzie:
 X_o – termin badanej oferty
 X_{min} – termin najkrótszy spośród oferowanych
 X_{max} – termin najdłuższy spośród oferowanych
W przypadku, gdy Wykonawca, zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dłuższy niż 84 miesiące, Zamawiający do oceny przyjmie maksymalny okres – 84 miesiące.”
- f) w rozdziale XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY [...] w dziale 17.2 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: dokumentacją projektową, Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,”

2) w umowie w sprawie zamówienia publicznego:

- a) w § 3 ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) dla CZĘŚCI II – EKRANY AKUSTYCZNE – 3 (trzy) miesiące licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu robót.”
- b) w § 14 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,”
- c) w § 17 ust. 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- d) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: dokumentacją projektową, Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,”

3) w Formularzu oferty :

„Cena wstępna (kwota brutto): _____ zł „

Pozostała treść SIWZ i załączników nie ulega zmianie.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08 sierpnia 2016 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 sierpnia 2016 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole.

Zamawiający publikuje na stronie www.przetargi.pl :

- 1) Skorygowany przedmiar robót – na ekrany akustyczne
- 2) SIWZ – zmiana
- 3) Umowa – zmiana
- 4) Formularz oferty - zmiana

Z up. Wójt
Kierownik Referatu Planowania, Infrastruktury
Komunalnej i Zagospodarowania odpadów
Anna Katarzyna Wołyniec
Anna Katarzyna Wołyniec