



Stal profilowa: S235J2G3

Uwaga:

1. Wszystkie połączenia barierki należy wykonać za pomocą spawania, spoinę pachwinową oraz czołową gr. 3 mm.
2. Należy zapewnić przestrzeń otwartą w elemencie wysyłkowym przez nawiercenie w wybranych miejscach otworów średnicy  $\varnothing 20$  mm (przy profilach RK50x3 oraz blachy gr. 8mm), koniecznych do zapewnienia prawidłowego oraz efektywnego ocynkowania poszczególnych elementów wewnątrz profili.
3. Mocowanie wymiarów drewnianych do wiązarów więzby dachowej (w każdym punkcie przecięcia się wymiarów z wiązarem kratowym), należy wykonać obejmą z pręta gwintowanego M12 wygiętego w kształt litery "U" oraz zakończonym płaskownikiem z dwoma otworami umożliwiającymi skręcenie obejmę mocującą wymiany. Obejmy należy wykonać (odgiąć) po wcześniejszych pomiarach wiązarów dachowych z natury w miejscu z natury w miejscach przewidzianych montażu wymiarów.

~WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAMNIE ZABRONIONE - Autodesk - licencja: SN:347-82812898

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupepnd.pl - biuro@grupepnd.pl				
inwestor	Gmina Legnickie Pole ul. K.I. Dienzthenofera 1, 59-241 Legnickie Pole			
obiekt	Budynek zaplecza sportowego wraz z remizą strażacką w Raczkowej			
adres	obręb 0014 Raczkowa, działka nr 131/1, gm. Legnickie Pole	data	02.2015	
rysunek	SPOSÓB MOCOWANIA SYRENY DACHOWEJ - ZMIANA	skala	1:10	
stadium	P.B. - KONSTRUKCJA	nr upr.		
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	spec. konstr.-proj.	87/005/04	
opracował				
				KZ5