ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

		DZ1	DZ2	D1	D2	D3
						
				L P	L P	
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	171	171	90	90	171
	H	213	243	200	200	213
Wymiar w świetle ościeży	S_o	146	146	100	100	146
	H_o	205	235	205	205	205
Ilość szt.		1	1	2 0	0 1	1
UWAGI		Drzwi wejściowe ALUMINIOWE ciepłe. Min. szerokość otwieranego jednego skrzydła w świetle 90 cm.	Drzwi wejściowe ALUMINIOWE ciepłe. Min. szerokość otwieranego jednego skrzydła w świetle 90 cm.	drzwi płycinowe wewnątrzlokalowe do WC	drzwi płycinowe wewnątrzlokalowe biuro	Drzwi ALUMINIOWE zimne. Min. szerokość otwieranego jednego skrzydła w świetle 90 cm.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PVC

		01	02	03	0P
					
Wymiar w świetle ościeży	S_o	100	110	140	100
	H_o	200	70	140	70
Ilość szt.		8	3	1	1
UWAGI		Każde okno powinno posiadać nawiewnik higrosterowalny. Kierunki otwierania skrzydeł okiennych ustalić na budowie.			Okno podawcze przesuwane do góry

UWAGA:

Wymiary otworu w świetle ościeży (muru) dostosować do rodzaju stolarki wg indywidualnego zamówienia.
Przed zamówieniem stolarki zmierzyć otwory na budowie oraz zweryfikować kierunki otwierania skrzydeł.

- **stolarka zewnętrzna – widok z zewnątrz**
- **drzwi wejściowe ALUMINIOWE wyposażyć w samozamykacz, pochwyt, niski próg, stopkę do drzwi.**
- **w dolnej części drzwi do WC otwory nawiewne (szczelina lub kratka) o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2**
- **w pomieszczeniach między drzwiami a podłogą szczelina o pow. netto 80 cm2**
- **współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych Umax=1,7W/m2K**
- **współczynnik przenikania ciepła dla okien Umax=1,3W/m2K**
- **zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polskiej Normie PN-B-03430 ze zmianą Az:2000 w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń należy zastosować systemowe nawiewniki okienne dostarczane przez producentów profili okiennych. Nawiewniki montuje się w górnej części okien dzięki czemu powietrze z zewnątrz nie jest kierowane bezpośrednio na użytkownika i tym samym unika się nieprzyjemnego zjawiska przeciągu. W przypadku okien PVC nawiewniki montuje się na przyłdze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna. Dobór liczby nawiewników jest zależna od wydajności nawiewnika wybranego producenta oraz do ilości powietrza potrzebnej do usunięcia (a więc i dostarczenia).**

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO B.G.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	Gmina Legnickie Pole ul. K.I. Dienztenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole		
obiekt	Budynek zaplecza sportowego w miejscowości Księginice		
adres	obręb Księginice, działka nr 95, gm. Legnickie Pole		data 03.2014
rysunek	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		skala 1:50
stadium	P.B. – ARCHITEKTURA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak	spec. architekt. 12/08/DOIA	
opracował			
			rys. A6

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE– Autodesk - licencja: SN:347-82812998